

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador
PM DE BOM JARDIM DA SERRA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RUA EMILIO RIBEIRO

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA EMILIO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA EMILIO RIBEIRO									197.872,11	
1.			PAVT RUA EMILIO RIBEIRO					-	197.872,11	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.483,93	
1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	283,18	BDI 1	345,59	995,30	RA
1.1.2.	Composição	001	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	4.651,96	0,26	BDI 1	0,32	1.488,63	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	55.715,12	
1.2.1.	Composição	016	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADA DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8CM - APENAS MÃO DE OBRA DA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO MATERIAL	M²	3.423,59	8,95	BDI 1	10,92	37.385,60	RA
1.2.2.	Composição	017	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS - APENAS MÃO DE OBRA DA REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO MATERIAL	M	786,00	19,11	BDI 1	23,32	18.329,52	RA
1.3.			PASSEIOS					-	95.582,47	
1.3.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	852,95	45,85	BDI 1	55,96	47.731,08	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	53,05	88,81	BDI 1	108,38	5.749,56	RA
1.3.3.	Composição	005	Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco tátil e alerta dim. 20x20x6cm	M2	208,06	55,15	BDI 1	67,31	14.004,52	RA
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.296,37	1,14	BDI 1	1,39	1.801,95	RA
1.3.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	784,00	27,48	BDI 1	33,54	26.295,36	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	28.042,60	
1.4.1.	Composição	006	Tubo de Concreto DN 400MM fornecimento/assentamento, inclusive escavação.	M	102,00	67,62	BDI 1	82,52	8.417,04	RA
1.4.2.	SINAPI	94112	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	2,04	140,26	BDI 1	171,17	349,19	RA
1.4.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	24,48	20,94	BDI 1	25,56	625,71	RA
1.4.4.	Composição	004	Caixa Coletora c/ grelha, com fundo em concreto e paredes com blocos de concreto.	UNID.	12,00	1.106,90	BDI 1	1.350,86	16.210,32	RA
1.4.5.	SINAPI	83716	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	285,66	BDI 1	348,62	2.440,34	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

		PROponente / Tomador PM DE BOM JARDIM DA SERRA	Apelido do Empreendimento RUA EMILIO RIBEIRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA EMILIO RIBEIRO	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA EMILIO RIBEIRO									197.872,11	
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	16.047,99	
1.5.1.	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de refulamentação - D = 0,60 m	unid.	8,00	243,10	BDI 1	296,68	2.373,44	RA
1.5.2.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	5,00	155,10	BDI 1	189,28	946,40	RA
1.5.3.	SICRO	5213856	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	unid.	2,00	278,63	BDI 1	340,04	680,08	RA
1.5.4.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	2,00	254,76	BDI 1	310,91	621,82	RA
1.5.5.	SICRO	5213465	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	10,00	299,68	BDI 1	365,73	3.657,30	RA
1.5.6.	SICRO	5213852	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,80 m	unid.	10,00	297,00	BDI 1	362,46	3.624,60	RA
-	SINAPI	73916/2	(Código não identificado nas referências)	-	5,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.7.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	282,16	10,54	BDI 1	12,86	3.628,58	RA
1.5.8.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	131,24	3,22	BDI 1	3,93	515,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 04/2020 e SICRO 10/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JARDIM DA SERRA

Local

quarta-feira, 20 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRÉ CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 7058060-0

RECURSO
↓