





DETALHE 03.a - PINTURA MEIO FIO E PAGINAÇÃO DO PASSEIO
Escala 1/50
Obs: O Passeio deve ser executado conforme apresenta este detalhe no que diz respeito ao entrelaçamento dos pavers.
Será executado viga de travamento, conforme indicado em projeto.




DETALHE 01.a - Rebaixo Entrada de Garagens
Escala: 1/50



DETALHE 01.b - DETALHE DE REBAIXO DE ENTRADA DE GARAGENS
s/ escala

E	Passeio (m²)		Lajota Passeio (m²)		Guia Alerta (m²)		Guia Direcional (m²)		Viga Acabamento (Usando Meio Fio) (0,13x0,15x0,20x1,00)				Meio Fio (0,13x0,15x0,30x1,00)				Pista (m²)		A Total Por Estaca (m²)	Somatória de Área Total (m²)	
	LE	LD	LE	LD	LE	LD	LE	LD	LE(m²)	LD(m²)	LE(m²)	LD(m²)	LE(m²)	LD(m²)	LE	LD					
0	29,14	38,76	20,31	27,01	0,00	0,00	3,53	4,70	2,65	3,52	17,66	23,49	2,65	3,52	17,66	23,49	82,00	81,42	231,32	231,32	
1	33,88	32,13	22,89	21,47	0,71	0,92	4,10	3,89	3,08	2,92	20,52	19,47	3,08	2,92	20,52	19,47	80,21	79,23	225,42	456,74	
2	33,00	33,00	21,87	21,49	1,13	1,51	4,00	4,00	3,00	3,00	20,00	20,00	3,00	3,00	20,00	20,00	79,90	79,29	225,19	681,93	
3	33,00	33,00	21,46	21,43	1,54	1,57	4,00	4,00	3,00	3,00	20,00	20,00	3,00	3,00	20,00	20,00	80,00	79,69	225,69	907,62	
4	33,00	33,00	20,32	20,34	2,68	2,66	4,00	4,00	3,00	3,00	20,00	20,00	3,00	3,00	20,00	20,00	80,00	80,00	226,00	1133,62	
5	47,76	29,57	32,59	20,69	0,92	0,00	5,83	3,60	4,05	2,59	27,01	17,24	4,37	2,70	29,14	17,99	180,00	75,68	333,01	1466,63	
6	47,90	31,21	30,85	19,31	1,68	1,68	6,60	4,59	4,43	2,78	29,50	18,56	4,35	2,84	28,98	18,95	145,12	77,54	301,76	1768,40	
7	33,51	32,47	22,43	22,64	0,92	0,00	4,06	3,94	3,06	2,94	20,42	19,57	3,05	2,95	20,30	19,69	80,84	78,98	225,80	1994,20	
8	34,06	31,99	22,79	22,28	0,92	0,00	4,12	3,87	3,13	2,87	20,85	19,14	3,09	2,91	20,62	19,37	80,90	78,36	225,14	2219,34	
9	36,36	29,59	24,36	20,71	0,92	0,00	4,40	3,60	3,39	2,58	22,63	17,17	3,30	2,70	21,98	18,01	83,67	76,07	225,70	2445,04	
10	33,01	33,01	21,52	20,60	1,48	2,40	4,00	4,00	3,01	3,01	20,09	20,09	3,00	3,00	20,00	20,00	79,99	79,98	225,90	2670,94	
11	39,91	33,12	27,82	22,16	0,00	0,92	4,84	4,01	3,63	3,01	24,19	20,07	3,63	3,01	24,19	20,07	144,32	80,33	297,68	2968,62	
12	32,62	33,36	21,10	20,85	1,64	2,40	3,95	4,04	2,97	3,03	19,77	20,22	2,97	3,03	19,77	20,22	78,34	81,38	225,70	3194,32	
13	33,00	33,00	18,84	20,52	3,36	1,68	4,80	4,80	3,00	3,00	20,00	20,00	3,00	3,00	20,00	20,00	76,11	80,00	222,11	3416,43	
14	32,32	33,66	20,13	21,06	2,40	2,40	3,92	4,08	2,94	3,06	19,59	20,40	2,94	3,06	19,59	20,40	79,46	80,54	225,98	3642,41	
15	32,27	33,50	22,49	22,43	0,00	0,92	3,91	4,06	2,93	3,05	19,56	20,30	2,93	3,05	19,56	20,30	79,25	80,13	225,15	3867,56	
16	37,74	33,00	25,18	20,96	1,12	2,04	4,57	4,00	3,43	3,00	22,87	20,00	3,43	3,00	22,87	20,00	113,66	79,69	264,09	4131,65	
17	35,29	33,00	23,68	23,00	0,92	0,00	4,28	4,00	3,21	3,00	21,39	20,00	3,21	3,00	21,39	20,00	110,13	79,69	258,11	4389,76	
18	33,00	35,31	20,25	23,13	2,75	1,48	4,00	4,28	3,00	3,21	20,00	21,40	3,00	3,21	20,00	21,40	80,00	82,91	231,22	4620,98	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	9,41	30,98	4651,96
19+3,83																					
Soma	670,76	625,61	440,87	412,08	25,09	22,58	82,91	77,47	60,91	56,57	406,05	377,12	60,99	56,90	406,57	379,36	1835,47	1520,12			
Total	1296,3705		852,9495		47,67		160,386		117,4755		783,17		117,8895		785,93		3355,59				



DETALHE 03: Mudança de direção - 90° < X < 150°
S/ ESCALA

AMURES ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

ASSESSORIA TÉCNICA **OBRA :**

PROJETO: James André Clauberg
Eng. Civil - CREA 45.160-6

PREFEITO: SERGINHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Projeto de Pavimentação Rua Emilio Ribeiro

Pav. em Lajota Sextavada

Acessibilidade

DESENHO : Matheus L. Casagrande

Escala: Indicada

DATA : 05/2020