

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ									42.883,05	
1.			LOMBADA E FAIXA ELEVADA						42.883,05	
1.1.			RUA IVO SILVEIRA - LOMBADA 1 - CBUQ						2.592,79	
1.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	14,72	1,71	BDI 1	2,09	30,76	RA
1.1.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,76	909,32	BDI 1	1.109,73	843,39	RA
1.1.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	43,70	0,44	BDI 1	0,54	23,60	RA
1.1.4.	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,50	500,38	BDI 1	610,66	305,33	RA
1.1.5.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.1.6.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.1.7.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4,90	12,90	BDI 1	15,74	77,13	RA
1.2.			RUA IVO SILVEIRA - LOMBADA 2 - CBUQ						2.682,46	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	15,78	1,71	BDI 1	2,09	32,98	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,81	909,32	BDI 1	1.109,73	898,88	RA
1.2.3.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	46,58	0,44	BDI 1	0,54	25,15	RA
1.2.4.	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,54	500,38	BDI 1	610,66	329,76	RA
1.2.5.	SINAPI	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.2.6.	SINAPI	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.2.7.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	5,28	12,90	BDI 1	15,74	83,11	RA
1.3.			RUA RAULINO GAMBA - LOMBADA 1 - PAVER						2.513,42	
1.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,42	110,05	BDI 1	134,31	56,41	RA
1.3.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	204,24	0,85	BDI 1	1,04	212,41	RA
1.3.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	13,24	53,38	BDI 1	65,14	862,45	RA
-	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	-	0,69	BDI 1	0,84	-	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ									42.883,05	
1.3.4.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.3.5.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.3.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	4,42	12,90	BDI 1	15,74	69,57	RA
1.4.			RUA IRINEI BORNHAUSEN - LOMBADA 1 - PAVER					-	2.357,12	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,37	110,05	BDI 1	134,31	49,69	RA
1.4.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	178,02	0,85	BDI 1	1,04	185,14	RA
1.4.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	11,50	53,38	BDI 1	65,14	749,11	RA
-	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	-	0,69	BDI 1	0,84	-	RA
1.4.4.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.4.5.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.4.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	3,85	12,90	BDI 1	15,74	60,60	RA
1.5.			RUA VENANCIO BORGES DE CARVALHO - FAIXA ELEVADA 1 - CBUQ					-	8.039,89	
1.5.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	4,92	110,05	BDI 1	134,31	660,81	RA
1.5.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	678,96	0,85	BDI 1	1,04	706,12	RA
1.5.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	71,60	1,71	BDI 1	2,09	149,64	RA
1.5.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2,86	909,32	BDI 1	1.109,73	3.173,83	RA
1.5.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	164,45	0,44	BDI 1	0,54	88,80	RA
1.5.6.	Composição	011	PERFIL METÁLICO UDC 150x200x150 #6,3MM	M	10,00	131,72	BDI 1	160,75	1.607,50	RA
1.5.7.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.5.8.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.5.9.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	21,64	12,90	BDI 1	15,74	340,61	RA
1.6.			RUA ANTÃO DE PAULA VELHO - FAIXA ELEVADA 1 - CBUQ					-	6.272,63	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ									42.883,05	
1.6.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,21	110,05	BDI 1	134,31	431,14	RA
1.6.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	442,98	0,85	BDI 1	1,04	460,70	RA
1.6.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	46,72	1,71	BDI 1	2,09	97,64	RA
1.6.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,87	909,32	BDI 1	1.109,73	2.075,20	RA
1.6.5.	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	107,53	0,44	BDI 1	0,54	58,07	RA
1.6.6.	Composição	011	PERFIL METÁLICO UDC 150x200x150 #6,3MM	M	10,00	131,72	BDI 1	160,75	1.607,50	RA
1.6.7.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.6.8.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.6.9.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,60	12,90	BDI 1	15,74	229,80	RA
1.7.			RUA ANERY ARNOLDO BARTH - FAIXA ELEVADA 1 - PAVER					-	9.212,37	
1.7.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,04	110,05	BDI 1	134,31	408,30	RA
1.7.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.090,20	0,85	BDI 1	1,04	1.133,81	RA
1.7.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	60,80	53,38	BDI 1	65,14	3.960,51	RA
1.7.4.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	611,80	0,69	BDI 1	0,84	513,91	RA
1.7.5.	Composição	011	PERFIL METÁLICO UDC 150x200x150 #6,3MM	M	10,00	131,72	BDI 1	160,75	1.607,50	RA
1.7.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	17,52	12,90	BDI 1	15,74	275,76	RA
1.7.7.	SINAPI	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.7.8.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA
1.8.			RUA ANERY ARNOLDO BARTH - FAIXA ELEVADA 2 - PAVER					-	9.212,37	
1.8.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,04	110,05	BDI 1	134,31	408,30	RA
1.8.2.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.090,20	0,85	BDI 1	1,04	1.133,81	RA
1.8.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	60,80	53,38	BDI 1	65,14	3.960,51	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOMBADA E FAIXA ELEVADA EM PAVER E CBUQ									42.883,05	
1.8.4.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	611,80	0,69	BDI 1	0,84	513,91	RA
1.8.5.	Composição	011	PERFIL METÁLICO UDC 150x200x150 #6,3MM	M	10,00	131,72	BDI 1	160,75	1.607,50	RA
1.8.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	17,52	12,90	BDI 1	15,74	275,76	RA
1.8.7.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Unidade	2,00	183,97	BDI 1	224,52	449,04	RA
1.8.8.	SICRO	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	Unidade	2,00	353,79	BDI 1	431,77	863,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais relativos a mão-de-obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI não desonerado. Orçamento SINAPI 03/2020 e SICRO 01/2019.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JARDIM DA SERRA

Local

segunda-feira, 20 de julho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: JAMES ANDRE CLAUBERG

CREA/CAU: 45.160-6

ART/RRT: 0

RECURSO
↓