



## Memorial Descritivo

### 1 Localização da obra

Os serviços serão realizados no portal de entrada da cidade localizado na SC-390 próximo à churrascaria cascata.

### 2 Equipamentos

Todos os equipamentos necessários para realização da obra por completo deverão ser fornecidos pela empresa que executará os serviços.

### 3 Pintura em látex acrílico PREMIUM nas paredes de alvenaria/chão das calçadas/chão do interior da edificação

O serviço deverá começar através da lavagem das paredes/calçadas/chão com água sanitária/cloro para retirada da matéria orgânica da parede a ser pintada – todos os EPIs deverão ser utilizados pelos profissionais.

Após lavagem e secagem da superfície deverão ser retirados os resquícios de tinta ou reboco que estiverem soltos da alvenaria/calçadas/chão através de espátula ou ferramenta similar e em seguida deverá ser aplicado fundo preparador de paredes.

Depois da espera da cura do fundo preparador conforme solicitado nas instruções do fabricante do material a alvenaria deverá ser nivelada com argamassa de cimento e/ou massa acrílica e novamente deverá ser aguardada a cura conforme instruções dos fabricantes dos materiais.

Posteriormente ao nivelamento, todas as superfícies deverão ser lixadas.

Anteriormente à aplicação da tinta a superfície deverá estar totalmente isenta de pó ou materiais soltos e deverão ser utilizadas todas as proteções para evitar respingos ou manchas de tintas através do uso de fitas protetoras e lonas – A obra não será considerada entregue se houver manchas de tintas em janelas ou outros locais inadequados quanto à pintura.

Em tempo de chuva os serviços serão suspensos.

Conforme a necessidade o local de trabalho deverá ser limpo e deverá ser retirado o entulho de obra.

A aplicação e diluição da tinta em **LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM** deverá respeitar as instruções do fabricante do material.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Total de parede de alvenaria externa	239,84 m <sup>2</sup>
Total de parede de alvenaria interna	318,25 m <sup>2</sup>
Total de área de chão das calçadas	20,30 m <sup>2</sup>
Total de área de chão interno	122,81 m <sup>2</sup>

#### 4 Pintura em madeira/metal

O serviço deverá começar através da limpeza com água sanitária/cloro para retirada da matéria orgânica da parede a ser pintada – todos os EPIs deverão ser utilizados pelos profissionais.

Após lavagem e secagem da superfície deverão ser retirados os resquícios de tinta que estiverem soltos da madeira/metal através de espátula ou ferramenta similar e em seguida deverá ser aplicado fundo preparador **de madeira/metal**.

Depois da espera da cura do fundo preparador conforme solicitado nas instruções do fabricante do material a madeira/metal deverá ser nivelada e novamente deverá ser aguardada a cura conforme instruções dos fabricantes dos materiais.

Posteriormente ao nivelamento, todas as superfícies deverão ser lixadas.

Anteriormente à aplicação da tinta a superfície deverá estar totalmente isenta de pó ou materiais soltos e deverão ser utilizadas todas as proteções para evitar respingos ou manchas de tintas através do uso de fitas protetoras e lonas – A obra não será considerada entregue se houver manchas de tintas em janelas ou outros locais inadequados quanto à pintura.

Em tempo de chuva os serviços serão suspensos.

Conforme a necessidade o local de trabalho deverá ser limpo e deverá ser retirado o entulho de obra.

A aplicação e diluição da tinta/verniz/similar de **qualidade PREMIUM** deverá respeitar as instruções do fabricante do material.

Superfície total em madeira e metal	203,69 m <sup>2</sup>
-------------------------------------	-----------------------

#### 5 Restauração dos telhados

Os telhados deverão ser lavados.

Deverão ser recuperadas as telhas quebradas ou recolocadas as telhas ausentes.

Superfície Total do telhado	115,17 m <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BOM JARDIM DA SERRA**

CNPJ 82.844.754/0001-92



**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**6 Restauração das cerâmicas/pedras ferro**

Deverão ser lavados as cerâmicas/pedras ferros e também deverão ser assentadas novas pedras onde houver falhas por descolamento.

Área total das cerâmicas/pedras ferro	93,76 m <sup>2</sup>
---------------------------------------	----------------------

Marcelo Fuck  
Eng. Civil  
CREA 152751-5

Marcelo Fuck  
Eng.º Civil – Bom Jardim Da Serra  
CREA-SC 152751-5