



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO E PINTURA DE MUROS DE ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE CERCAS E PORTÕES EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, PARA A E.E.B. SÃO GERÔNIMO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA – SC”.

MEMORIAL DISCRITIVO

1. DAS ESTRUTURAS E ALVENARIAS

1.1. Estrutura dos muros:

1.1.1. Na base dos muros serão construídas vigas de baldrame em concreto armado ligadas a sapatas, pilares e cintas, conforme projeto de engenharia;

1.2. Alvenarias dos muros:

1.2.1. Serão em blocos de nove furos assentados na orientação vertical, com chapisco, emboço e com acabamento reboco liso em todas as faces;

1.2.2. Deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante na massa do reboco.

2. DAS CERCAS SOBRE OS MUROS E DOS PORTÕES

2.1. Sobre os muros deverão ser chumbados os pilares metálicos, na altura e posição especificadas em projeto;

2.2. As telas e sua estrutura deverão ser com acabamento na cor VERDE;

2.3. Os portões deverão possuir fechadura com chave e serão do mesmo material da cerca sobre os muros, conforme projeto.

3. DAS CERCAS E MOURÕES

3.1.1. Os mourões de concreto serão fincados a 1m de profundidade no solo, de forma que fiquem nivelados e aprumados, rígidos e estáveis.

3.1.2. As telas de fechamento deverão ser alinhadas com arames lisos em três alturas, tensionados de forma que a cerca fique completamente reta e sem abaloamentos nem deformações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA

CNPJ 82.844.754/0001-92



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

4. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL

- 4.1. A obra deve ser entregue completamente limpa, externa e internamente.
- 4.2. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos.
- 4.3. Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracões de depósito de materiais e abrigos de operários.
- 4.4. A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito funcionamento à diretoria da E.E.B. São Gerônimo, após o aval da Secretaria de Planejamento.