

## PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO

OBRA: Revitalização da Ponte na Rua Manoel Ribeiro Machado

ENDEREÇO: Centro

MUNICÍPIO: Bom Jardim da Serra / SC

EMPREITADA GLOBAL								
1	REF.	PONTE 1 - Rua Manoel Ribeiro Machado	Unid.	Qtidade.	Valor s/ BDI	BDI	Valor C/ BDI	Total
1.1	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m3	3,20	517,70	23%	636,77	2.037,67
1.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	6,4	R\$ 79,30	23%	97,54	624,25
1.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	1,28	R\$ 411,70	23%	506,39	648,18
1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	39,48	R\$ 15,61	23%	19,20	758,03

1.5	COTAÇÃO	POSTE CURVO SIMPLES EM TUBO DE AÇO, BRAÇO TIPO "U" DECORADO VIRADO, 3M DE ALTURA, DIÂMETRO 76MM, GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPÓXI (COR A DEFINIR), COM SAPATA, REF. PA804/1 - LUMINÁRIA DECORATIVA EM ALÚMINIO REPUXADO, ESTILO CHAPÉU MEXICANO, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO BRANCO RESISTENTE A IMPACTOS, PINTURA EPÓXI (COR A DEFINIR), NAS DIMENSÕES DE 440X220MM, EQUIPADA COM MÓDULO DE LED, POTENCIA NOMINAL DE 36W, FLUXO LUMINOSO DE 6000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA 140 GRAUS, TEMPERATURA COR 6000K, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS, CONFORME LM80, PROTETOR DE SURTO CALSSE II. 12KA/10KV, COM GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS INTEGRANTES DO MÓDULO. REF. 1022-09	UNID.	4	-	-	1697,00	6.788,00
		<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 10.856,13</b>
<b>1</b>	<b>PONTE 2 - Rua Manoel Ribeiro Machado</b>							
1.1	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m3	3,20	517,70	23%	636,77	2.037,67
1.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m2	6,4	R\$ 79,30	23%	97,54	624,25
1.3	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	1,28	R\$ 411,70	23%	506,39	648,18
1.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	39,48	R\$ 15,61	23%	19,20	758,03
1.5	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	12,34	R\$ 14,53	23%	17,87	220,54

1.6	COTAÇÃO	POSTE CURVO SIMPLES EM TUBO DE AÇO, BRAÇO TIPO "U" DECORADO VIRADO, 3M DE ALTURA, DIÂMETRO 76MM, GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPÓXI (COR A DEFINIR), COM SAPATA, REF. PA804/1 - LUMINÁRIA DECORATIVA EM ALÚMINIO REPUXADO, ESTILO CHAPÉU MEXICANO, COM PROTEÇÃO EM POLICARBONATO BRANCO RESISTENTE A IMPACTOS, PINTURA EPÓXI (COR A DEFINIR), NAS DIMENSÕES DE 440X220MM, EQUIPADA COM MÓDULO DE LED, POTENCIA NOMINAL DE 36W, FLUXO LUMINOSO DE 6000 LUMENS, ÂNGULO DE ABERTURA 140 GRAUS, TEMPERATURA COR 6000K, VIDA ÚTIL DE 50.000 HORAS, CONFORME LM80, PROTETOR DE SURTO CALSSE II. 12KA/10KV, COM GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS PARA PEÇAS INTEGRANTES DO MÓDULOS. REF. 1022-09	UNID.	4	-	-	1697,00	6.788,00
		<b>VALOR TOTAL DO ITEM</b>						<b>R\$ 11.076,66</b>
		<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 21.932,79</b>

**Observações:**

Valores com BDI (23%) incluso