

**PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO**

**OBRA: Revitalização da área com Pavimentação, Muros, Paisagismo e Mobiliário Urbano.**

**ENDEREÇO: RODOVIÁRIA**

**MUNICÍPIO: Bom Jardim da Serra / SC**

<b>EMPREITADA GLOBAL</b>									
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Quant.	Unid.	Vlr Un Material	Vlr Un Mão-de-Obra	Vlr. Total Material	Vlr. Total Mão-de-Obra	Valor Total Geral
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1.1	99059	Locação da obra e equipamentos	100,00	m²	0,90	0,90	90,00	90,00	180,00
		<b>Total item</b>					<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>180,00</b>
<b>2</b>		<b>PERGOLADO (NAMORADEIRA) E PISO DE CONCRETO</b>							
2.1	94965+96545+96539	Sapata de concreto armado, 60x60x20 cm - in loco ou pré-fabricada	0,5	m³	860,00	230,00	430,00	115,00	545,00
2.2	Cotação	Pilar maciço de concreto armado, dimensões 15x15x300 cm c/ entalhe para Caibro, pintado cor amadeirado conforme Memorial e Projeto.	2	unid.	595,00	230,00	1.190,00	460,00	1.650,00
2.3	Cotação	Caibro reto de concreto armado, dimensões 08x15x100 cm pintado cor amadeirado (tinta específica) conforme Memorial e Projeto.	2	unid.	175,00	105,00	350,00	210,00	560,00
2.4	Mercado	Cobertura com suporte de tela de aço (apoio a planta trepadeira)	1	unid.	190,00	125,00	190,00	125,00	315,00
2.5	101161	Cogogós de concreto, 40x40x8,5 cm - base assento, pintado cor amadeirado. Incluso argamassa.	3	unid.	39,00	32,00	117,00	96,00	213,00
2.6	94965+96545+96539	Prancha de concreto armado, 31x6x120 cm - assento embutido, pintado cor amadeirado	1	unid.	175,00	120,00	175,00	120,00	295,00
2.7	4741	Colchão (base) de pó de brita ou areião - espessura 8 cm	0,32	m³	63,00	15,00	20,16	4,80	24,96
2.8	93588	Transporte com caminhão basculante, DMT 70 km	22,40	m³ x km	1,00	0,95	22,40	21,28	43,68
2.9	Cotação	Piso intertravado de concreto, dimensão 20x15x5 cm, espessura 5 cm, pigmentado cor grafite, com Toseto 10x10 cm cor cinza (natural), conforme Memorial e Projeto.	4,00	m²	93,50	24,50	374,00	98,00	472,00

2.10	94273	Meio fio de concreto pré-fabricado, 10x30x100 cm, cor cinza, incluso rejunte.	9,00	m	25,80	19,90	232,20	179,10	411,30
		<b>Total sub-item (1 conjunto)</b>					<b>3.100,76</b>	<b>1.429,18</b>	<b>4.529,94</b>
		<b>Total item (4 conjuntos)</b>	<b>4</b>				<b>12.403,04</b>	<b>5.716,72</b>	<b>18.119,76</b>
<b>3</b>		<b>PAISAGISMO</b>							
3.1	cotação	Planta trepadeira - Jasmim (Namoradeira)	8	unid	55,00	15,00	440,00	120,00	560,00
3.2	Cotação	Flor hortênsias - 1,5 mudas/m.	55	m	42,50	8,80	2.337,50	484,00	2.821,50
3.3	7253	Camada de Terra orgânica e vegetal p/ todas plantas e flores	8	m³	99,00	60,00	792,00	480,00	1.272,00
		<b>Total sub-item (1 conjunto)</b>					<b>3.569,50</b>	<b>1.084,00</b>	<b>4.653,50</b>
		<b>Total item (4 conjuntos)</b>	<b>4</b>				<b>14.278,00</b>	<b>4.336,00</b>	<b>18.614,00</b>
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							
4.1	98524	Limpeza geral e final da obra	100,00	m²	0,40	0,90	40,00	90,00	130,00
		<b>Total item</b>					<b>40,00</b>	<b>90,00</b>	<b>130,00</b>
		<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 26.811,04</b>	<b>R\$ 10.232,72</b>	<b>R\$ 37.043,76</b>

**Observações:**

Valores com BDI (23%) incluso

Todos serviços com máquinas, como limpeza, cortes, aterros para a preparação das áreas e preenchimento dos muros com terra local serão executados pela Prefeitura Municipal.