



PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO[BOM JARDIM]

CNPJ: 82.844.754/0001-92

Telefone: (49) 3232-0197

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68

CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 47/2022 - PR

Processo Administrativo: **90/2022**

Data do Processo: **19/10/2022**

ANEXO IX
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	<p>ESTUFA ARCO TRELIÇADO DE 20,00 X 21,00 M - ESTUFA ARCO TRELIÇADO DE 20,00 X 21,00 M: ESPECIFICAÇÕES: • LARGURA: 20m (02 VÃOS DE 10m) • COMPRIMENTO: MÍNIMO 21,00M • ALTURA DO PÉ-DIREITO: 4,00m • ESPAÇAMENTO: MÁXIMO 3,70m • ÁREA TOTAL: MÍNIMO 420M² COMPONENTES • PORTA: 01 UNIDADE; • CORTINAS: SIM; • TIRANTES: SIM. FUNDAÇÕES As colunas serão chumbadas no solo com concreto moldado in loco, em buracos com aproximadamente 70cm de profundidade e 30cm de diâmetro. ESTRUTURAS • Colunas para sustentação em perfil enrijecido de 90x60x20x2mm com reforço a cada 60 cm aproximadamente; • Cobertura em arcos metálicos treliçados chapa 2 mm; • Travamento superior dos arcos em tubo 2" e tubo 30x30; • Perfil de alumínio e mola fix para fixação do plástico; • Os perfis de AÇO, componentes da estrutura, devem seguir as normas da ABNT e/ou ASTM A- 153 e ASTM A- 123. • COLUNAS: U enrijecido 90x60x20mm chapa 2 mm; • TRAVESSAS FRONTAIS: U enrijecido 70x40x15 mm chapa 2 mm; • ARCOS TRELIÇADOS: U 50x20mm chapa 2,65 mm / U 20x40x20mm chapa 2 mm; • Perfis de alumínio extrusados (Liga de 6063 – T5); • CALHAS DE ÁGUA: larg. de 18 cm x altura de 9,0 cm (medidas aproximadas); • Perfil nos arcos e travessas frontais. COBERTURAS Para cobertura da área da estufa metálica e oitões utilizar plástico nacional difusor de espessura 150 micras. FECHAMENTO • FRONTAIS: Utilizar plástico nacional difusor de espessura 150 micras, com 01 porta; • LATERAIS: Utilizar plástico nacional difusor móvel com sistema de cortina de enrolar de baixo para cima com catracas manuais através de manivela, e sob cortina tela clarite fixa.</p>	88.193,3300	88.193,33

- SAIA PLÁSTICA: Deverá incluir uma saia plástica de aproximadamente 450mm de altura nas laterais da estufa.
- MONTAGEM: Por conta da CONTRATADA e incluso no valor.
- FRETE: Por conta da CONTRATADA e incluso no valor.
- Alimentação e hospedagem da equipe durante o período de montagem por conta da CONTRATADA.

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	88.193,33
----------------------------------	--------------	-----------