

## CALCULO DE VOLUME DE CORTE E ATERRO RUA AGENOR MACHADO - BOM JARDIM DA SERRA SC

Calculado pelo método da semi-distancia.

Estaca	m2 Corte	m2 Aterro	Acc m2 Corte	Acc m2 Aterro	m Semi-Dist	m3 Corte	m3 Aterro	Acc m3 Corte	Acc m3 Aterro
0	0,83	0,03	0,83	0,03					
0+15.143	2,05	0,00	2,89	0,03	7,57	21,85	0,21	21,85	0,21
1	1,59	0,00	4,47	0,03	2,42	8,82	0,00	30,66	0,21
1+17.502	1,36	0,00	5,84	0,03	8,43	24,87	0,00	55,53	0,21
2	1,25	0,00	7,09	0,03	1,25	3,27	0,00	58,80	0,21
2+12.157	0,44	0,09	7,53	0,11	6,08	10,27	0,53	69,06	0,73
3	0,33	0,23	7,86	0,34	3,92	3,01	1,22	72,07	1,96
3+6.944	0,10	0,25	7,96	0,59	3,47	1,50	1,65	73,57	3,61
4	1,46	0,01	9,42	0,60	6,53	10,18	1,71	83,75	5,32
5	1,49	0,00	10,90	0,60	10,00	29,42	0,13	113,18	5,45
5+13.276	0,30	0,21	11,20	0,81	6,64	11,85	1,40	125,03	6,85
6	0,72	0,19	11,92	1,00	3,27	3,33	1,30	128,36	8,15
6+6.143	0,26	0,21	12,18	1,21	3,00	2,93	1,19	131,29	9,34
7	0,31	0,54	12,48	1,74	6,93	3,91	5,14	135,19	14,48
7+20.000	0,17	0,81	12,66	2,55	10,00	4,81	13,45	140,00	27,94

**Volume Total de Corte: 140,00 m3**

**Volume Total de Aterro: 27,94 m3**