



MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

1. DAS ALVENARIAS:

- 1.1. Será construída platibanda em blocos cerâmicos com acabamento de reboco liso e pintura em ambos os lados sobre as vigas da fachada;
- 1.2. A platibanda deverá receber acabamento superior com pingadeira de chapa galvanizada;
- 1.3. Será construído padrão para água com 02 medidores distintos, ao lado esquerdo da obra, junto à parede do imóvel.

2. DA COBERTURA:

- 2.1. Serão instaladas tesouras em madeira quadrada e lixada, de eucalipto ou outra qualidade de igual resistência, afixadas por parafusos na estrutura de alvenaria;
- 2.2. O telhamento será em telhas do tipo *Shingle* na cor grafite, pregadas em base de chapas de OSB protegidas com manta específica (subcobertura), conforme figura 1:



(Figura 1).

- 2.3. A estrutura de telhado deverá receber acabamento com rufo em chapa de aço galvanizado na parte superior, na emenda com a alvenaria, e calhas com pintura na cor grafite na parte inferior.



PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

- 2.4.** A parte inferior da estrutura ficará com as chapas de OSB aparentes, e deverá receber pintura de verniz naval ou *stain* preservativo na cor castanho, assim como a estrutura de madeira.
- 2.5.** As emendas das chapas OSB devem ocorrer no sentido vertical e sempre escondidas sobre a estrutura das tesouras.

3. DAS ESQUADRIAS:

- 3.1.** As esquadrias existentes serão substituídas por novas, em vidro temperado, conforme quadro de esquadrias apresentado:

Item	Descrição	Dimensões (AxLxP)	Quantidade
J1	03 FOLHAS MAXIAR VIDRO TEMPERADO C/ PERFIS BRANCOS	0.78x2.35x1.95m	04
J2	JANELA 03 FOLHAS FIXAS VIDRO TEMPERADO C/ PERFIS BRANCOS	1.93x2.35x1.95	02
P1	PORTA-JANELA 04 FOLHAS (02 FIXAS + 02 CORRER)	2.90x2.35	02

- 3.2.** Os perfis metálicos devem ser na cor branca.

4. DAS TRELIÇAS:

- 4.1.** Serão instalados dois painéis de madeira de eucalipto ou de qualidade semelhante, em forma de ripado com ripas individuais de 5x3cm espaçadas 2cm entre si (aproximadamente) e fixada em três unidades de estrutura horizontal (duas nas extremidades e uma central), localizadas conforme projeto;
- 4.2.** Os painéis deverão receber pintura em verniz naval ou *stain* preservativo na cor castanho.



PREFEITURA DE BOM JARDIM DA SERRA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

5. DO GUARDA-CORPO:

- 5.1.** Deverá receber acabamento em pintura eletrostática na cor branca ou acabamento escovado;
- 5.2.** Suas dimensões deverão seguir as normas de acessibilidade e bombeiros (NBR 14.718 e IN009);

6. DA ILUMINAÇÃO:

- 6.1.** Serão instalados 04 refletores em LED 4000k ou 3000k de 50w (luz neutra ou luz amarela).

Bom Jardim da Serra, 01 de dezembro de 2022.