

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10X30X100 CM (INCLUSO RECORTE E REJUNTAMENTO) (BASE COMP 94273)	M		34,17	57,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	31,29
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	21,47
COTAÇÃO	COT1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10X30X100CM	UNIDADE	1	34,17	34,17
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	0,00	716,36
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	0,00	150,00
COMPOSIÇÃO	002	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X15X5 CM, ESPESURA 5 CM, ESCAMADO, COR GRAFITE (BASE COMP 92402)	M2		100,41	133,10
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	8,57
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2135	0,00	0,58
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	0,00	9,25
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1693	0,00	0,87
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	150,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	0,00	96,31
COTAÇÃO	COT10	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X15X5CM, ESPESURA 5CM, COR CINZA NATURAL, COM TOSETO 10X10CM PIGMENTADO CO GRAFITE	M2	1	100,41	100,41
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	21,47
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	31,02
COMPOSIÇÃO	003	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X10X5 CM, ESPESURA 5 CM, MODELO TÁTIL GUIA E ALERTA, PIGMENTADO COR VERMELHO	M2		106,77	139,46
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	8,57
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2135	0,00	0,58
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	0,00	9,25
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1693	0,00	0,87
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	150,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	0,00	96,31
COTAÇÃO	COT11	PISO TÁTIL DIRECIONAL GUIA E ALERTA 20X10X5 EM CONCRETO PRÉ FABRICADO PIGMENTADO NA COR VERMELHO	M2	1	106,77	106,77
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	21,47
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	31,02
COMPOSIÇÃO	004	MOBILIZAÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS	UNID.		0,00	2.329,64
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	7,38	0,00	315,67
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	005	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UNID.		0,00	2.329,64
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	7,38	0,00	315,67
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS		0,00	1.168,64
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	0,00	36,11
SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	111,61
					0,00	0,00

20/05/2022

Data

 Responsável Técnico: Jorge Emanuel Batista Muniz
 CREA/CAU: 143778-1