

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0
--------------------------------	----------------	------------------	----------------------------	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	ESTACIONAMENTO ESCOLA E QUADRA SINTÉTICA		-	
1.1.	ESTACIONAMENTO ESCOLA E QUADRA SINTÉTICA		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	182,39	182,39
1.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	405,74	405,74
1.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,86	405,74*0,15
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.729,35	60,86m³ x 127km = 1.884,47
1.1.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	70,77	32,09+38,68
1.1.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	283,25	283,25
1.1.7.	PISO PODOTATIL COLORIDO BLOCO 20X20X6CM GUIA E ALERTA	M2	26,03	=(59,58+5,50)*0,4
1.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.442,90	=(26,03+283,25+70,77)*0,06*2,4*136KM
1.1.9.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	182,39	=6,85+58,33+1,65+6,85+40,68+58,33+4,85+4,85
1.1.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.678,94	((0,3*0,15*1)*2,4x 182,39 x 136km = 2678,94

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTE DE OBRA:	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	
		1	2
	PAV. RUA TOMAZ CARDOSO	83.893,92	
2.Ser	Serviços Preliminares	182,39	
3.Pre	Preparação da Base	405,74	
3.Pre	Preparação da Base	60,86	
3.Pre	Preparação da Base	7.729,35	
4.Pas	Passeio	70,77	
5.Est	Estacionamento	283,25	
4.Pas	Passeio	26,03	
4.Pas	Passeio	7.442,90	
4.Pas	Passeio	182,39	
4.Pas	Passeio	2.678,94	

Local \_\_\_\_\_ 0  
 sexta-feira, 7 de julho de 2023  
 Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico  
**Nome: Jorge Emanuel Batista Muniz**  
**CREA/CAU: 143778-1**  
**ART/RRT: 8858377-3**

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº SICONV 0	O	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------	---	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
0									
1.	ESTACIONAMENTO ESCOLA E QUADRA SINTÉTICA		-						
1.1.	ESTACIONAMENTO ESCOLA E QUADRA SINTÉTICA		-						
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	182,39						
1.1.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	405,74						
1.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,86						
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.729,35						
1.1.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	70,77						
1.1.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	283,25						
1.1.7.	PISO PODOTATIL COLORIDO BLOCO 20X20X6CM GUIA E ALERTA	M2	26,03						
1.1.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.442,90						
1.1.9.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	182,39						
1.1.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.678,94						

Local \_\_\_\_\_ 0  
 sexta-feira, 7 de julho de 2023  
 Data \_\_\_\_\_

Responsável Técnico \_\_\_\_\_  
 Nome: Jorge Emanuel Batista Muniz  
 CREA/CAU: 143778-1  
 ART/RRT: 8858377-3