

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0
--------------------------------	----------------	------------------	----------------------------	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS		-	
1.1.	RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO		-	
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	287,90	287,90
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	42,78	=(51,62+157,29+111,88+107,04)*0,1
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,20	=0,8*0,8*5
1.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	499,61	499,61
1.1.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,94	499,61*0,15
1.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.517,57	74,94m³ x 127km = 1.884,47
1.1.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	384,45	=(51,62+157,29+111,88+107,04+71,78)-115,16
1.1.8.	PISO PODOTÁTIL COLORIDO BLOCO 20X20X6CM GUIA E ALERTA	M2	115,16	=(287,90)*0,4
1.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.784,36	=(499,61)*0,06*2,4*136KM
1.1.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	287,90	=27,04+22,64+50,81+20,8+59,20+14,90+46,72+34+11,79
1.1.11.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	42,00	=(0,7+0,7+0,7)*20
1.1.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.422,08	(((0,3*0,15*1*287,90)+(0,8*0,25*0,8*42))*2,4 x 136km = 6422,08

Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTE DE OBRA:	RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO	
		1	2
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	126.144,07	
2.Ser	2.Ser. <i>Serviços Preliminares</i>	287,90	
2.Ser	2.Ser. <i>Serviços Preliminares</i>	42,78	
2.Ser	2.Ser. <i>Serviços Preliminares</i>	3,20	
3.Mo	3.Mo. <i>Movimentação de Terra</i>	499,61	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	74,94	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	9.517,57	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	384,45	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	115,16	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	9.784,36	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	287,90	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	42,00	
4.Pas	4.Pas. <i>Passeios</i>	6.422,08	

Local _____ 0
sexta-feira, 7 de julho de 2023
Data _____

Responsável Técnico
Nome: **Jorge Emanuel Batista Muniz**
CREA/CAU: 143778-1
ART/RRT: 8858359-5

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0	Nº SICONV 0	O	PROPONENTE / TOMADOR 0
--------------------------------	----------------	---	---------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
0									
1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PASSEIOS		-						
1.1.	RUA VENÂNCIO BORGES DE CARVALHO		-						
1.1.1.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	287,90						
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	42,78						
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,20						
1.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	499,61						
1.1.5.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	74,94						
1.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.517,57						
1.1.7.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPÉSSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	384,45						
1.1.8.	PISO PODOTATIL COLORIDO BLOCO 20X20X6CM GUIA E ALERTA	M2	115,16						
1.1.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.784,36						
1.1.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	287,90						
1.1.11.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	42,00						
1.1.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.422,08						

Local _____ 0
sexta-feira, 7 de julho de 2023
Data _____

Responsável Técnico _____
Nome: Jorge Emanuel Batista Muniz
CREA/CAU: 143778-1
ART/RRT: 8858359-5