

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - LOTE [

CNPJ: 82.844.754/0001-92

Telefone: (49) 3232-0197

Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68

CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra SC

**TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 37/2023 - TP

Processo Administrativo:

**37/2023**

Data do Processo:

**12/07/2023****ANEXO I  
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO****LOTE: 1 - LOTE MUROS**

Nº do item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	MUROS DE DIVISA - MUROS DE DIVISA: INCLUINDO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SAPATAS: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. ESTRUTURA: SCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ALVENARIA: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	105.578,0200	105.578,02
				<b>Total Lote:</b>	<b>105.578,02</b>

**LOTE: 2 - LOTE PASSEIOS**

Nº do item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
2	1,000	UN	PASSEIOS EM PAVER DE CONCRETO - PASSEIOS EM PAVER DE CONCRETO, INCLUINDO: TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. PASSEIOS: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, XECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE	52.612,7800	52.612,78

**PREFEITURA MUNICIPAL BOM JARDIM DA SERRA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - LOTE [

**CNPJ: 82.844.754/0001-92****Telefone: (49) 3232-0197****Rua Manoel Cecílio Ribeiro, 68****CEP: 88640-000 - Bom Jardim da Serra SC****TOMADA DE PREÇO**

Nr.: 37/2023 - TP

Processo Administrativo: **37/2023**Data do Processo: **12/07/2023**

6 M³, EM VIA URBANA  
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT  
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM),  
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO  
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR  
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.  
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM  
TRECHO RETO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-  
FABRICADO, DIMENSÕES  
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE  
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA  
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), ASSENTAMENTO  
DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,  
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-  
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM  
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE  
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS  
(USO VIÁRIO). TRANSPORTE COM CAMINHÃO  
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA  
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT  
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

**Total Lote: 52.612,78**

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

158.190,80