



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0 Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDEDOR	Paisagismo Escola de Educação Básica			
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Paisagismo Escola de Educação Básica	MUNICÍPIO / UF	Bom Jardim da Serra - SC	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								24,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Paisagismo Escola de Educação Básica										
1.			Pátio						256.839,82	
1.1.									256.839,82	RA
1.1.1.	SINAPI	42408	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2	1.019,30	2,51	BDI 1	3,13	3.190,41	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.019,30	2,48	BDI 1	3,10	3.159,83	RA
1.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	101,93	182,32	BDI 1	227,66	23.205,38	RA
1.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.057,90	2,02	BDI 1	2,52	7.705,91	RA
1.1.5.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.091,07	0,81	BDI 1	1,01	10.191,98	RA
1.1.6.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	39,90	91,17	BDI 1	113,84	4.542,22	RA
1.1.7.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	18,86	79,73	BDI 1	99,56	1.877,70	RA
1.1.8.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	4,60	48,64	BDI 1	60,74	279,40	RA
1.1.9.	Cotação	COT-15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCLÍPTO ROLIÇO, INCLUSIVE TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO PINTURA STAIN PRESERVATIVO SEMI TRANSPARENTE NA COR IMBUVA DUAS DEMÃOS, CONFORME PROJETO - MODELO DE PERGOLADO DOS FLUNDOS	UN	1,00	7.923,33	BDI 1	9.893,86	9.893,86	RA
1.1.10.	Cotação	COT-14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA DE EUCLÍPTO ROLIÇO, INCLUSIVE TELHAMENTO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO PINTURA STAIN PRESERVATIVO SEMI TRANSPARENTE NA COR IMBUVA DUAS DEMÃOS, CONFORME PROJETO - MODELO DE PERGOLADO LATERAL	UN	1,00	6.141,67	BDI 1	7.669,10	7.669,10	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Paisagismo Escola de Educação Básica	MUNICÍPIO / UF Município / SC	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Paisagismo Escola de Educação Básica		Bom Jardim da Serra - SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Paisagismo Escola de Educação Básica										
1.1.11.	Cotação	COT-13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM AÇO COM ASSENTO EM MADEIRA, ESTRUTURA DO BANCO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 40X40MM SOLDADOS CONFORME PROLETO E ASSENTO EM MADEIRA DE CEDRO, GARAPEIRA OU SIMILAR DA REGIÃO, INCLUSIVE PINTURA ELETROSTATICA EM METAL E VERNIZ EM MADEIRA	UN	18,00	2.533,33	BDI 1	3.163,37	56.940,66	RA
1.2.			Instalações						17.116,53	
1.2.1.	SINAPI	102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AE_01/2021_PS	M2	2,00	278,30	BDI 1	347,51	695,02	RA
1.2.2.	Cotação	COT-11	GRADE DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	104,62	BDI 1	130,64	522,56	RA
1.2.3.	Cotação	COT-12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR EXTERNO 100W EM BEIRAL DE CONCRETO - INCLUSIVE INSTALAÇÃO DO PONTO ELÉTRICO	UN	6,00	300,17	BDI 1	374,82	2.248,92	RA
1.2.4.	Cotação	COT-16	COIFA PARA FOGÃO DE COZINHA INDUSTRIAL CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE TUBULAÇÃO FIXADA EM TETO, ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EM PAREDE	UN	1,00	5.793,63	BDI 1	7.234,51	7.234,51	RA
1.2.5.	Cotação	COT-17	SERVIÇO DE ABERTURA DE VÃO EM GRADIL DE ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO DE CORRER - 300X150CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.700,33	BDI 1	4.620,60	4.620,60	RA
1.2.6.	Cotação	COT-18	SUBSTITUIÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO EXISTENTE - 100X150CM, INCLUINDO A RETIRADA DO PORTÃO EXISTENTE, FECHAMENTO DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO MASSA ÚNICA E PINTURA ACRILICA, ABERTURA DE VÃO EM ALVENARIA, REQUADRO COM REBOCO E REINSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO - MURO LATERAL	UN	1,00	1.437,43	BDI 1	1.794,92	1.794,92	RA
1.3.			Padrão de Entrada de Energia						25.713,46	
1.3.1.	Cotação	COT-01	MURETA EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES DE 80X190X40CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE), INCLUSIVE RADIER DE CONCRETO COMO BASE, LAJE MAÇOA DE COBERTURA COM PINGADEIRA, CHAPISCO, REBOCO MASSA ÚNICA E PINTURA ACRILICA	UN	1,00	2.849,08	BDI 1	3.557,65	3.557,65	RA
1.3.2.	SINAPI	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	240,13	BDI 1	299,85	299,85	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	01	PROponente / TOMADOR	Prefeitura Municipal	APellido DO EMPREENDEDIMENTO	Paisagismo Escola de Educação Básica						
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Paisagismo Escola de Educação Básica	MUNICIPIO / UF	Bom Jardim da Serra - SC	BDI 1	24,87%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Paisagismo Escola de Educação Básica									
1.3.3.	Cotação	COT-02	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA EM FERRO NODULAR 40X70X0,60CM	UN	2,00	970,68	BDI 1	1.212,09	2.424,18
1.3.4.	Cotação	COT-03	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA DE CONCRETO 40X70X0,60CM	UN	2,00	753,15	BDI 1	940,46	1.880,92
1.3.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UN	1,00	54,70	BDI 1	68,30	68,30
1.3.6.	Cotação	COT-04	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 2" - CONFORME NORMA DA CONCESSIONÁRIA	UN	6,00	66,18	BDI 1	82,64	495,84
1.3.7.	Cotação	COT-05	CURVA 90 PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 2"	UN	1,00	82,06	BDI 1	102,47	102,47
1.3.8.	Cotação	COT-06	CABOTE DE ALUMINIO DE 2"	UN	1,00	118,33	BDI 1	147,76	147,76
1.3.9.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,00	12,35	BDI 1	15,42	462,60
1.3.10.	SINAPI	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	14,90	BDI 1	18,61	55,83
1.3.11.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	27,58	BDI 1	34,44	206,64
1.3.12.	SINAPI	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	45,47	BDI 1	56,78	567,80
1.3.13.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	14,59	BDI 1	18,22	1.639,80
1.3.14.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240,00	25,02	BDI 1	31,24	7.497,60
1.3.15.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120,00	34,27	BDI 1	42,79	5.134,80
1.3.16.	Cotação	COT-07	DISJUNTOR TRIPOLAR, TERMOGENICO DINIEG 80A	UN	1,00	194,00	BDI 1	242,25	242,25
1.3.17.	SINAPI	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	88,96	BDI 1	111,08	444,32
1.3.18.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 68", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	5,00	77,66	BDI 1	96,97	484,85
1.4.			ÁREA DE SERVIÇO E ABRIGO DE GÁS						33.346,71
1.4.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	0,75	106,95	BDI 1	133,55	100,16
1.4.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,47	17,71	BDI 1	22,11	253,60

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO Paisagismo Escola de Educação Básica	BDI 1 24,87%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Paisagismo Escola de Educação Básica	MUNICÍPIO / UF Bom Jardim da Serra - SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Paisagismo Escola de Educação Básica										
1.4.3.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,30	692,05	BDI 1	864,16	259,25	RA
1.4.4.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,72	175,53	BDI 1	219,18	1.692,07	RA
1.4.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	28,08	16,17	BDI 1	20,19	566,94	RA
1.4.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,83	15,54	BDI 1	19,40	248,90	RA
1.4.7.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,58	692,05	BDI 1	864,16	501,21	RA
1.4.8.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,92	98,00	BDI 1	122,37	1.336,28	RA
1.4.9.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,87	12,24	BDI 1	15,28	746,73	RA
1.4.10.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,20	15,54	BDI 1	19,40	236,68	RA
1.4.11.	SINAPI	103669	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,47	964,34	BDI 1	1.204,17	565,96	RA
1.4.12.	SINAPI	92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,88	175,53	BDI 1	219,18	1.025,76	RA
1.4.13.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,29	14,64	BDI 1	18,28	279,50	RA
1.4.14.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,47	15,54	BDI 1	19,40	125,52	RA
1.4.15.	SINAPI	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,42	82,19	BDI 1	102,63	350,99	RA
1.4.16.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,76	14,03	BDI 1	17,52	153,48	RA
									256.839,82	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal	Paisagismo Escola de Educação Básica
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	08-23 (N. DES.)	Paisagismo Escola de Educação Básica	Bom Jardim da Serra - SC
			BDI 1
			24,87%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Paisagismo Escola de Educação Básica										
1.4.17.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,23	692,05	BDI 1	864,16	198,76	RA
1.4.18.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,60	101,65	BDI 1	126,93	1.472,39	RA
1.4.19.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	31,30	7,52	BDI 1	9,39	293,91	RA
1.4.20.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	31,30	46,59	BDI 1	58,18	1.821,03	RA
1.4.21.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	24,68	3,62	BDI 1	4,52	111,55	RA
1.4.22.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	2,47	161,63	BDI 1	201,83	498,52	RA
1.4.23.	SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚNICA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	2,47	727,57	BDI 1	908,52	2.244,04	RA
1.4.24.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	M2	24,68	145,85	BDI 1	182,12	4.494,72	RA
1.4.25.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	31,30	3,93	BDI 1	4,91	153,68	RA
1.4.26.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	31,30	12,72	BDI 1	15,88	497,04	RA
1.4.27.	SINAPI	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL GROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	841,50	BDI 1	1.050,78	1.050,78	RA
1.4.28.	Cotação	COT-08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA DE EUCALIPTO ROLÍÇ, CONFORME PROJETO - MODELO DE PERGOLADO DE MADEIRA ROLÍÇA H = 2,50M	UN	1,00	6.550,00	BDI 1	8.178,99	8.178,99	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	Prefeitura Municipal	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	Paisajismo Escola de Educação Básica							
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Paisajismo Escola de Educação Básica			MUNICÍPIO / UF	Bom Jardim da Serra - SC	BDI 1	24,87%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Paisajismo Escola de Educação Básica										
1.4.29.	Cotação	COT-09	ABERTURA DE VÃO EM PAREDE DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO - 100X210CM PARA ENTRADA	UN	1,00	1.613,38	BDI 1	2.014,63	2.014,63	RA
1.4.30.	Cotação	COT-10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTTILÃO DE GÁS P45 COBOGO	UN	2,00	750,24	BDI 1	936,82	1.873,64	RA
1.5.			BASE PARA PARQUINHO						41.989,83	RA
1.5.1.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	264,04	13,65	BDI 1	17,04	4.499,24	RA
1.5.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2	2,54	171,21	BDI 1	213,79	543,03	RA
1.5.3.	SINAPI	97086	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	12,74	620,52	BDI 1	774,84	9.871,46	RA
1.5.4.	SINAPI	97097	AF_09/2021	M2	84,90	38,82	BDI 1	48,47	4.115,10	RA
1.5.5.	Cotação	COT-20	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021	M2	85,00	180,11	BDI 1	224,90	19.116,50	RA
1.5.6.	Cotação	COT-21	PISO EMBORRACHADO PARA PLANGROUD 15MM - COLORIDO COLA PU PARA PISO EMBORRACHADO	KG	110,00	27,99	BDI 1	34,95	3.844,50	RA
1.6.			CISTERNA PARA REUSO DE ÁGUA						10.016,84	RA
1.6.1.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	14,71	13,65	BDI 1	17,04	250,66	RA
1.6.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2021	M2	0,70	171,21	BDI 1	213,79	149,65	RA
1.6.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,71	620,52	BDI 1	774,84	550,14	RA
1.6.4.	SINAPI	97097	AF_09/2021	M2	4,73	38,82	BDI 1	48,47	229,26	RA
1.6.5.	Cotação	COT-19	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021	M2	3,00	2.289,20	BDI 1	2.858,52	8.575,56	RA
1.6.6.	SINAPI	89576	Cisterna Vertical Modular 1050 litros TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	2,50	27,11	BDI 1	33,85	84,63	RA
1.6.7.	SINAPI	89571	TE. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	UN	2,00	70,85	BDI 1	88,47	176,94	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal	Paisagismo Escola de Educação Básica			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	08-23 (N DES.)	Paisagismo Escola de Educação Básica	Bom Jardim da Serra - SC	24,87%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Paisagismo Escola de Educação Básica									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bom Jardim da Serra - SC
Local
sexta-feira, 27 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ
CREM/CAU: 143778-1
ART/RRT: 9016895-7

RECURSO