

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>001</b>	<b>MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 10X30X100 CM (INCLUSO RECORTE E REJUNTAMENTO) (BASE COMP 94273)</b>	<b>M</b>		<b>37,17</b>	<b>60,23</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	31,30
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	0,00	21,48
COTAÇÃO	COT1	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 10X30X100CM	UNIDADE	1	37,17	37,17
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,002	0,00	704,19
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,007	0,00	125,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>002</b>	<b>PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X15X5 CM, ESPESURA 5 CM, ESCAMADO, COR GRAFITE (BASE COMP 92402)</b>	<b>M2</b>		<b>100,41</b>	<b>131,70</b>
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	9,04
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2135	0,00	0,57
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	0,00	9,65
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1693	0,00	0,82
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	125,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	0,00	96,31
COTAÇÃO	COT10	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X15X5CM, ESPESURA 5CM, COR CINZA NATURAL, COM TOSETO 10X10CM PIGMENTADO CO GRAFITE	M2	1	100,41	100,41
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	21,48
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	31,03
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>003</b>	<b>PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, DIMENSÃO 20X10X5 CM, ESPESURA 5 CM, MODELO TÁTIL GUIA E ALERTA, PIGMENTADO COR VERMELHO</b>	<b>M2</b>		<b>106,77</b>	<b>138,06</b>
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	9,04
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2135	0,00	0,57
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0483	0,00	9,65
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1693	0,00	0,82
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	125,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	0,00	96,31
COTAÇÃO	COT11	PISO TÁTIL DIRECIONAL GUIA E ALERTA 20X10X5 EM CONCRETO PRÉ FABRICADO PIGMENTADO NA COR VERMELHO	M2	1	106,77	106,77
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	21,48
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4352	0,00	31,03
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>004</b>	<b>MOBILIZAÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>UNID.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.339,90</b>
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	7,38	0,00	317,06
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>005</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS</b>	<b>UNID.</b>		<b>0,00</b>	<b>2.339,90</b>
SINAPI	93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	7,38	0,00	317,06
					0,00	0,00
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>006</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>	<b>UNID</b>		<b>0,00</b>	<b>8.479,24</b>
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	0,00	37,92
SINAPI	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28	0,00	113,23
					0,00	0,00
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>007</b>	<b>DEPÓSITO DE OBRA 2X2M EM MADEIRA COMPENSADA H=2,4M</b>	<b>UNID.</b>		<b>0,00</b>	<b>5.081,86</b>
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	0,00	379,37
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	4,84	0,00	46,37
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,4	0,00	51,52
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	M2	14,4	0,00	224,87
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	M2	3,12	0,00	347,97
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4	0,00	33,42

31/10/2023

Data

 Responsável Técnico: Jorge Emanuel Batista Muniz  
 CREA/CAU: 143778-1