



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-23 (N.DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JARDIM DA SERRA (SC)	<b>BDI 1</b> 24,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA</b>									<b>4.996.837,73</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA</b>					-	<b>4.996.837,73</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>268.896,63</b>	
1.1.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	216.450,64	BDI 1	268.896,63	268.896,63	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>67.163,34</b>	
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	382,60	BDI 1	475,30	2.138,85	RA
1.2.2.	Composição	003	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	16.095,17	3,25	BDI 1	4,04	65.024,49	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>4.084,72</b>	
1.3.1.	AUXILIAR	005	Mobilização de equipamentos	un.	1,00	3.288,03	BDI 1	4.084,72	4.084,72	RA
<b>1.4.</b>			<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>4.084,72</b>	
1.4.1.	AUXILIAR	006	Desmobilização de equipamentos	un.	1,00	3.288,03	BDI 1	4.084,72	4.084,72	RA
<b>1.5.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					-	<b>5.689,74</b>	
1.5.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	895,00	BDI 1	1.111,86	4.447,44	RA
1.5.2.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	615,00	1,63	BDI 1	2,02	1.242,30	RA
<b>1.6.</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					-	<b>2.736,18</b>	
1.6.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	16.095,17	0,14	BDI 1	0,17	2.736,18	RA
<b>1.7.</b>			<b>DEMOIÇÃO DE SARJETA</b>					-	<b>92.814,90</b>	
1.7.1.	SICRO	1600989	Demolição de concreto simples com martelete	m³	187,52	396,59	BDI 1	492,68	92.387,35	RA
1.7.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	375,04	0,92	BDI 1	1,14	427,55	RA
<b>1.8.</b>			<b>REMOÇÃO DE MEIO-FIO</b>					-	<b>21.231,49</b>	
1.8.1.	Composição	013	REMOÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO SEM APROVEITAMENTO	M2	371,83	45,96	BDI 1	57,10	21.231,49	RA
<b>1.9.</b>			<b>SARJETA</b>					-	<b>467.591,70</b>	
1.9.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	265,92	6,98	BDI 1	8,67	2.305,53	RA
1.9.2.	SICRO	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	94,04	65,88	BDI 1	81,84	7.696,23	RA
1.9.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.624,00	0,92	BDI 1	1,14	6.411,36	RA
1.9.4.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.859,61	195,30	BDI 1	242,62	451.178,58	RA
<b>1.10.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>					-	<b>3.077.463,88</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JARDIM DA SERRA (SC)	<b>BDI 1</b> 24,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA</b>									<b>4.996.837,73</b>	
1.10.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	16.095,17	2,48	BDI 1	3,08	49.573,12	RA
1.10.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.414,27	163,01	BDI 1	202,51	488.913,82	RA
1.10.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.414,27	182,32	BDI 1	226,50	546.832,16	RA
1.10.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	288.746,69	0,92	BDI 1	1,14	329.171,23	RA
1.10.5.	Composição	010	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	16.095,17	1,22	BDI 1	1,52	24.464,66	RA
1.10.6.	Composição	011	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	16.095,17	1,11	BDI 1	1,38	22.211,33	RA
1.10.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	804,75	1.519,67	BDI 1	1.887,89	1.519.279,48	RA
1.10.8.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	115.497,71	0,68	BDI 1	0,84	97.018,08	RA
<b>1.11.</b>			<b>MEIO-FIO (TRAVAMENTO)</b>					-	<b>720.300,46</b>	
1.11.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.081,78	54,08	BDI 1	67,18	610.113,98	RA
1.11.2.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	54.547,76	1,63	BDI 1	2,02	110.186,48	RA
<b>1.12.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL</b>					-	<b>39.775,50</b>	
1.12.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	45,00	250,43	BDI 1	311,11	13.999,95	RA
1.12.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	45,00	461,07	BDI 1	572,79	25.775,55	RA
<b>1.13.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL</b>					-	<b>225.004,47</b>	
1.13.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	552,59	26,04	BDI 1	32,35	17.876,29	RA
1.13.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	30.105,84	5,54	BDI 1	6,88	207.128,18	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 08-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> BOM JARDIM DA SERRA (SC)	<b>BDI 1</b> 24,23%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA</b>									<b>4.996.837,73</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JARDIM DA SERRA (SC)  
**Local**  
quarta-feira, 20 de dezembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
**CREA/CAU:** 13.4548-3  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓