



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA (SC)	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA									4.677.449,52	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA					-	4.677.449,52	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.002,47	
1.1.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00	4.831,74	BDI 1	6.002,47	6.002,47	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.669,29	
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	382,60	BDI 1	475,30	2.138,85	RA
1.2.2.	Composição	003	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	16.095,17	0,43	BDI 1	0,53	8.530,44	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO					-	4.084,72	
1.3.1.	AUXILIAR	005	Mobilização de equipamentos	un.	1,00	3.288,03	BDI 1	4.084,72	4.084,72	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO					-	4.084,72	
1.4.1.	AUXILIAR	006	Desmobilização de equipamentos	un.	1,00	3.288,03	BDI 1	4.084,72	4.084,72	RA
1.5.			CANTEIRO DE OBRA					-	5.689,74	
1.5.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	895,00	BDI 1	1.111,86	4.447,44	RA
1.5.2.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	615,00	1,63	BDI 1	2,02	1.242,30	RA
1.6.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	2.736,18	
1.6.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	16.095,17	0,14	BDI 1	0,17	2.736,18	RA
1.7.			DEMOIÇÃO DE SARJETA					-	92.814,90	
1.7.1.	SICRO	1600989	Demolição de concreto simples com martelete	m³	187,52	396,59	BDI 1	492,68	92.387,35	RA
1.7.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	375,04	0,92	BDI 1	1,14	427,55	RA
1.8.			REMOÇÃO DE MEIO-FIO					-	21.231,49	
1.8.1.	Composição	013	REMOÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO SEM APROVEITAMENTO	M2	371,83	45,96	BDI 1	57,10	21.231,49	RA
1.9.			SARJETA					-	467.591,70	
1.9.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	265,92	6,98	BDI 1	8,67	2.305,53	RA
1.9.2.	SICRO	2003859	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida	m³	94,04	65,88	BDI 1	81,84	7.696,23	RA
1.9.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.624,00	0,92	BDI 1	1,14	6.411,36	RA
1.9.4.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.859,61	195,30	BDI 1	242,62	451.178,58	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA (SC)	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA									4.677.449,52	
1.10.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					-	3.077.463,88	
1.10.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	16.095,17	2,48	BDI 1	3,08	49.573,12	RA
1.10.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.414,27	163,01	BDI 1	202,51	488.913,82	RA
1.10.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.414,27	182,32	BDI 1	226,50	546.832,16	RA
1.10.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	288.746,69	0,92	BDI 1	1,14	329.171,23	RA
1.10.5.	Composição	010	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	16.095,17	1,22	BDI 1	1,52	24.464,66	RA
1.10.6.	Composição	011	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA PINTURA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	16.095,17	1,11	BDI 1	1,38	22.211,33	RA
1.10.7.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	804,75	1.519,67	BDI 1	1.887,89	1.519.279,48	RA
1.10.8.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	115.497,71	0,68	BDI 1	0,84	97.018,08	RA
1.11.			MEIO-FIO (TRAVAMENTO)					-	720.300,46	
1.11.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.081,78	54,08	BDI 1	67,18	610.113,98	RA
1.11.2.	SICRO	5914583	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	54.547,76	1,63	BDI 1	2,02	110.186,48	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	39.775,50	
1.12.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	45,00	250,43	BDI 1	311,11	13.999,95	RA
1.12.2.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	45,00	461,07	BDI 1	572,79	25.775,55	RA
1.13.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL					-	225.004,47	
1.13.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	552,59	26,04	BDI 1	32,35	17.876,29	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DA CICLOFAIXA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA	MUNICÍPIO / UF BOM JARDIM DA SERRA (SC)	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA CICLOFAIXA									4.677.449,52	
1.13.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	30.105,84	5,54	BDI 1	6,88	207.128,18	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BOM JARDIM DA SERRA (SC)
Local

segunda-feira, 20 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 0