



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma do Ginásio Noeli Pereira Damacena			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 22,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>173.022,90</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DO GINÁSIO NOELI PEREIRA DAMACENO</b>					-	<b>173.022,90</b>	
<b>1.1.</b>			<b>LOTE 1 - REFORMA DA QUADRA</b>					-	<b>75.867,18</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>REFORMA DA ESTRUTURA DA QUADRA</b>					-	<b>75.867,18</b>	
1.1.1.1.	Cotação	COT01	METROS DE CERCA EM FERRO GALVANIZADO, CANO DE 1 1/4, PAREDE 195, COM 02 PORTÕES DE 2M DE ALTURA X 1M DE LARGURA. COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	M	119,00	173,00	BDI 1	211,53	25.172,07	RA
1.1.1.2.	Cotação	COT02	M2 - COLCHONETE PARA PROTEÇÃO DE PAREDES DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES EM COMPENSADO NAVAL 15MM, ESPUMA DE 5CM, DENSIDADE 33, FORRADO COM COURVIM. PARA FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO SERÁ UTILIZADO 60 METROS DE MADEIRA MEDINDO 1,5CM DE ESPESSURA X 6CM DE LARGURA. SERÁ UTILIZADO TAMBÉM 120 BUCHAS E 120 PARAFUSOS, VELCRO E COLA DE CONTATO.	UNIDADE	37,00	420,00	BDI 1	513,53	19.000,61	RA
1.1.1.3.	Cotação	COT03	REDE DE PROTEÇÃO EM SEDA, FIO 4MM, MALHA 12MM, TRANÇADO ENTRE NÓS. PRODUTO COM PROTEÇÃO UV. COM RONDANAS PARA RETIRADA DAS REDES LATERAIS. MATERIAL INSTALADO COM CABO DE AÇO 25MM E ESTICADORES.	M2	528,00	16,00	BDI 1	19,56	10.327,68	RA
1.1.1.4.	Cotação	COT04	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON, FIO 2,5MM, MALHA 12. PRODUTO COM PROTEÇÃO UV. PARA O TETO.	M2	700,00	10,30	BDI 1	12,59	8.813,00	RA
1.1.1.5.	Cotação	COT05	REDE DE PROTEÇÃO EM SEDA, FIO 6MM, MALHA 12, COM ALMA. PRODUTO COM PROTEÇÃO UV.	M2	119,00	21,57	BDI 1	26,37	3.138,03	RA
1.1.1.6.	Cotação	COT06	PAR DE TRAVES PARA FUTSAL, MEDINDO 3M X 2M POR DENTRO, PROFUNDIDADE 80CM, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM ESPESSURA DE 3CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNIDADE	1,00	3.713,33	BDI 1	4.540,29	4.540,29	RA
1.1.1.7.	Cotação	COT07	PORTAS MEDINDO 2M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA. ARMAÇÃO DAS PORTAS EM FERRO GALVANIZADO, REVESTIDO EM ALUZINCO. INSTALADO.	UNIDADE	2,00	1.594,67	BDI 1	1.949,80	3.899,60	RA
1.1.1.8.	Cotação	COT08	CORRIMÃO DE 3M DE COMPRIMENTO X 80CM DE ALTURA, COM DUAS BARRAS. TUBO REDONDO DE 1.1/2 NA PAREDE 195. COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNIDADE	1,00	193,67	BDI 1	236,80	236,80	RA
1.1.1.9.	Cotação	COT09	CHUMBADOR DE 3,8"	UNIDADE	190,00	3,18	BDI 1	3,89	739,10	RA
<b>1.2.</b>			<b>LOTE 2 - REFORMAS E PINTURAS</b>					-	<b>97.155,72</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>COBOGÓS</b>					-	<b>28.123,80</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	63,00	26,57	BDI 1	32,49	2.046,87	RA
1.2.1.2.	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	63,00	187,30	BDI 1	229,01	14.427,63	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b>	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> 0 Reforma do Ginásio Noeli Pereira Damacena			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 00	<b>BDI 1</b> 22,27%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									<b>173.022,90</b>	
1.2.1.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	90,00	37,00	BDI 1	45,24	4.071,60	RA
1.2.1.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	30,00	206,58	BDI 1	252,59	7.577,70	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>67.707,94</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	184,78	24,52	BDI 1	29,98	5.539,70	RA
1.2.2.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	184,78	43,20	BDI 1	52,82	9.760,08	RA
1.2.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	184,78	3,82	BDI 1	4,67	862,92	RA
1.2.2.4.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	184,78	22,15	BDI 1	27,08	5.003,84	RA
1.2.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.234,22	12,68	BDI 1	15,50	19.130,41	RA
1.2.2.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1.040,14	18,24	BDI 1	22,30	23.195,12	RA
1.2.2.7.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	168,50	20,46	BDI 1	25,02	4.215,87	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>MARQUISE</b>					-	<b>1.323,98</b>	
1.2.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7,26	2,02	BDI 1	2,47	17,93	RA
1.2.3.2.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	7,26	58,62	BDI 1	71,67	520,32	RA
1.2.3.3.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	5,44	49,56	BDI 1	60,60	329,66	RA
1.2.3.4.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	7,26	51,38	BDI 1	62,82	456,07	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reforma do Ginásio Noeli Pereira Damacena			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 22,27%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									173.022,90

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0  
Local  
segunda-feira, 17 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ  
CREA/CAU: 143778-1  
ART/RRT: 9330279-3

RECURSO  
←