



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 RETALUDAMENTO - RUA IRINEU BORNHAUSEN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 00	BDI 1 22,91%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									89.382,56	
1.			RETALUDEMTO RUA IRINEU BORNHUSEN- PARTE 2					-	89.382,56	
1.1.			Terraplanagem - Complementar					-	69.081,11	
1.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.769,62	0,65	BDI 1	0,80	1.415,70	RA
1.1.2.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.327,22	2,12	BDI 1	2,61	3.464,04	RA
1.1.3.	SICRO	5502171	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2.785,27	7,50	BDI 1	9,22	25.680,19	RA
1.1.4.	SICRO	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	661,70	2,83	BDI 1	3,48	2.302,72	RA
1.1.5.	SICRO	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	661,70	4,96	BDI 1	6,10	4.036,37	RA
1.1.6.	SICRO	4413200	Plantio de grama comercial em placas	m²	1.679,65	15,59	BDI 1	19,16	32.182,09	RA
1.2.			Drenagem - Complementar					-	20.301,45	
1.2.1.	SICRO	2003261	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	100,26	52,73	BDI 1	64,81	6.497,85	RA
1.2.2.	SICRO	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	10,60	215,48	BDI 1	264,85	2.807,41	RA
1.2.3.	SICRO	2003517	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	4.107,06	BDI 1	5.047,99	5.047,99	RA
1.2.4.	SICRO	0804013	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	20,00	241,97	BDI 1	297,41	5.948,20	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local
quarta-feira, 26 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE EMANUEL BATISTA MUNIZ
CREA/CAU: 143778-1
ART/RRT: 0